

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-14.2 (75) Konyha területén: beton aljzat bontása (16 cm) kavicsbetonból 20,32 m3
2	31-031-1.3.1 (5) Konyha területén lévő helyiségek alá: Aljzatbeton készítése a talajra, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 8 cm vastagságban 127,02 m2
3	31-031-1.3.1-0000001 (5) Konyha területén lévő helyiségek alá: Aljzatbeton készítése a vízszigetelésre, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 8 cm vastagságban 127,02 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-21.1.1.1.1.1 (19) Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva, vakolva 2,42 m2
2	33-011-1.1.1.3.3.1.1-2132301 (7) Elbontott ajtók helyének befalazása: Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 10 cm falvastagságban, válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 4,21 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-001-1.1.1-0550030 (1) Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal befalazott ajtók külső-belső felülete 195,65 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-021-1.2.2 (6) Szellőztisztító-ajtó elhelyezése Wc-ben 1 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-003-2.2.1.1.1-0120012 (97) Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal 134,27 m2
2	39-005-9.1-0120031 (43) ÖN Emelt hanggátlású gipszkarton válaszfal készítése, 2x2 rtg. gipszkartonnal, szimpla profilváz esetében, üveggyapot kitöltő szigeteléssel, SP profilvázra szerelve 2x2 rtg. RIGIPS RF 12,5 gipszkarton 75 mm széles RIGIPS SP profilvázra szerelve+szivacscsíkkal, 50 mm vtg. Isover Akusto szigeteléssel, Th=1,5 óra, Rw'=54 dB 96,91 m2
3	K39-005-9.1 (43) Gipszkarton elfalazás készítése, 2 rtg. gipszkartonnal, szimpla profilváz esetében, üveggyapot kitöltő szigeteléssel, SP profilvázra szerelve A GÉPÉSZETI VEZETÉKEK ELTAKARÁSÁRA OCT VIZSGÁLÓ + WC/ZUHANY 2 rtg. RIGIPS RF 12,5 gipszkarton, RIGIPS SP profilvázra szerelve+szivacscsíkkal, 50 mm vtg. Isover Akusto szigeteléssel, Th=1,5 óra, Rw'=54 dB 7,2 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) Konyha területén: Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 127,02 m2
2	42-000-2.1-0000001 (6) Folyosó területén: Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 20,7 m2
3	42-000-2.2 (7) Konyha területén: Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 128,08 m2
4	42-000-2.2-0000001 (7) Folyosó területén: Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 29,95 m2
5	42-011-1.1.1.3.1-0216005 (3) Falburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs Falicsempe alá (10% -kal növelt felület) 30,08 m2
6	42-011-2.1.1.3.3-0215142 (66) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 6-15 mm átlagos rétegvastagság között LB-Knauf NIVO 10-30/Önterülő padlókiegyenlítő, Csz: 618031 (10% -kal növelt felület) 134,27 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	42-012-1.1.1.1.2.3-0212010 (7) Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, MŰANYAG, FUGÁVAL MEGEGYEZŐ SZÍNŰ ÉLVÉDŐKKEL WC és a kagylók környezete (építészterv szerint 1,5 x 1,5 m) (10% -kal növelt felület) 30,85 m2
8	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, lábazati szegéllyel 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, (20% -kal növelt felület) 146,48 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1) Nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó: 4 helyen 8,91 m²
2	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) Wc/ Zuhany Beltéri műanyag ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), tele lemezelt, egyszárnyú, kilinccsel, zárral, konszignációs adatlap szerint! 75x210 cm 1 db
3	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, zárral, konszignációs adatlap szerint! 90x210 cm 2 db
4	44-001-1.1.1.2-0131036 (2) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, zárral, konszignációs adatlap szerint! 100x210 cm 6 db
5	44-001-1.1.1.2-0131060 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, kétszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, zárral, konszignációs adatlap szerint! 150x210 cm 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	44-001-1.1.1.2-0131062 (2) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, tele lemezelt, dekorfóliás, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincsel, zárral, konzignációs adatlap szerint! 140x215 cm 1 db
7	44-090-2.5 (99) Meglévő ablak szerkezet felújítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, felület előkészítéssel, mázolásal 8 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10) Konyha területén: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 78,14 m2
2	47-000-1.3.1.2-0000001 (10) Folyosó területén: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 29,2 m2
3	47-000-1.21.3.1.1.1-0153651 (46) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, vízbázisú penészgátló glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Beckers Breplasta LW helyiség glett elektromos és gépészeti szerelés helyein, hibajavítások helyein, gipszkarton álmennyezet (10% -kal növelt felület) 398,15 m2
4	47-011-15.1.1.1-0159473 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen. Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes II. SZÍNHASZNÁLAT A MEGRENDELŐ IGÉNYE SZERINT! (10% -kal növelt felület) 398,15 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.3.1.2-0099014 (11) Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez (10 %-kal növelt felület)
	139,7 m2				
	Munkanem összesen:		

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	49-071-1.1.1.2-0194281 (2) Zuhanyfüggöny felszerelése, rögzítéssel, konzol és karnis, Pvc 100x210 cm 1 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	90-008-4.1-0510021 (4) ÖN Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel 1,22 100 m2
2	K90-006-3.2 (6) 5 m3 törmelékszállító konténer, elszállítva, lerakóhelyi díjjal 6 db
Munkanem összesen:			