

1. sz. melléklet

Sorszám	Terület	Munka ütemezése	Munka rövid leírása	Mennyiség	Egység	Méret
1.	Zászló u. és Batthyány u. sarok	Tavaszi	Kopott gyeprészek, irtása, leszedése	56	m ²	
		Tavaszi	gyepes föld, rakodása, konténeres szállítása	5,5	m ³	
		Tavaszi	Forgalomterelő sövény kialakítása az alábbi fajokból:			
			<i>Berberis candidula</i> 'Jytte' (törpe borbolya)	54	db	20/40
			<i>Berberis thunbergii</i> 'Maria' (oszlopos borbolya)	12	db	20/40
			<i>Lonicera nitida</i> 'Red Tips' (mirtuszlonc)	48	db	20/40
		Tavaszi	Talaj előkészítése tápanyag utánpótlása, ültetés, talajtakarás kialakítása			
	komposzt +fuvar	5	m ³			
	agroszövet	60	m ²			
	16/32-es osztályozott kavics	6	m ³			
2.	Épületsarkok elől és hátul	Tavaszi	Tűztövis és egyes cserjék kiszedése gyökerestől, gallyak konténeres elszállítása			
		Tavaszi	Növénycsere talajelőkészítéssel ültetéssel az alábbi fajokra:			
			<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün' (mirtuszlonc)	42	db	20/40
			<i>Lavandula angustifolia</i> 'Imperial Gem' (levendula)	96	db	20/40
			<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Lady in Red' (hólyagvessző)	15	db	40/60
			<i>Hypericum calycinum</i> (orbáncfű)	130	db	20/40
			<i>Taxus baccata</i> 'Repandens' (kúszó tiszafa)	18	db	30/40
		Tavaszi	Komposzt, műtrágya az ültetéshez (50 l-es zsák)	15	zsák	
Tavaszi	Forgalomterelő korlát készítése (megmunkált akácoszlopokból), kihelyezése	2	db			
3.	Emlékmű körüli ágyás	Tavaszi	Díszfüvek körüli gumi gyepszegély cseréje festett akác szegőre	16	m	
		Tavaszi	Díszfüvek cseréje talajjavítással és talajtakarás kialakítása az alábbi növényekre:			
		Tavaszi	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mano' (törpe babérmeggy)	5	db	20/40

1. sz. melléklet

Sorszám	Terület	Munka ütemezése	Munka rövid leírása	Mennyiség	Egység	Méret
		Tavaszi	Egyéb élő virágok	80	db	
		Tavaszi	termőföld+fuvar	1,5	m ³	
		Tavaszi	fehér dolomit murva+fuvar	1,2	m ³	11/20
		Tavaszi	ágyás kialakítás, ültetés, murva terítés			
4.	Park	Tavaszi	Sérült, kisméretű díszalma cseréje (10/12-es sorfa méretű díszalmára)	1	db	
5.	Park padok mögötti rész	Tavaszi	Régi cserjék kivágása, elszállítása			
			Növénycsere talajelőkészítéssel, ültetéssel az alábbi fajra:			
		Tavaszi	<i>Viburnum pragense</i> (prágai bangita)	40	db	60/80
6.	Egész területre vonatkozó	Tavaszi	Gyepfelület 2 irányú gépi gyepszellőztetése	kb. 2 800	m ²	
		Tavaszi	Gyepfelület tápanyag-utánpótlása speciális műtrágyával (Everris)	kb. 2 800	m ²	
		Tavaszi	Díszfák korrekciós metszése	15	db	
		Tavaszi	Virágzó cserjék ifjító metszése	8	m	
		Tavaszi	Egyes fák, cserjék tévégi lemosó permetezése	25	db	
7.	Zászló utca felőli rész	Tavaszi	Nyírott sövény korrekciós metszése	53	m	
8.	Füvesítés (BTK felől)	Ősz	Terület előkészítés (totális gyomirtás, talajmarás)	360	m ²	
			magvetés árnyéki magkeverékkel (szeptember)	360	m ²	
9.	Zászló utcai és Batthyány utcai részeken	Ősz	Meglévő füves területekre Krókusz hagymák - lila és sárga ültetése (minimum 15 db/m ²)	100	m ²	
10.	Park	Tavaszi	Örökzöld cseréje 16/18-as méretű tulipánfára (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	1	db	