

1.sz. Melléklet

Az SZTE TIK főbejáratánál lévő egyes kültéri felületek (oszlopok, mennyezet, fémszerkezet) javítási és festési munkái

Munkálatok megkezdése előtt

- A terület biztonságos lezárása, figyelembe véve a Központba érkező látogatók zavartalan bejutását
- A járólap letakarása a mechanikai illetve egyéb szennyeződésektől való megóvás érdekében

Az SZTE TIK főbejáratánál található 7 db kültéri oszlop teljes magasságig történő festése, a fennálló vizesedés megszüntetésével

- Az oszlopokon lévő burkolat lebontása
- Az oszlopok körüli járólap felbontása a szigetelés végett
- Az oszlopok utólagos szigetelése a járólapok és az ajzat beton közötti részen történő felázás megakadályozása végett
- Az oszlopok körüli felbontott járólapok visszahelyezése
- A vizesedésből adódó felvált festék eltávolítása kb. 2,5 magasságig (összesen kb. 45 m²)
- Az oszlopokon található mechanikai sérülések javítása
- Páraáteresztő sziloxánnal típusú anyaggal történő alapozás az egyes oszlopokon kb. 2,5 magasságig (összesen kb. 45 m²)
- Lélegző vakolat készítése az alapfelület előkészítésével, falszárító vakolat rendszer felhordásával kb. 2,5 m magasságig (összesen kb. 45 m²)



- Az oszlopok festése mennyezetig (nagyértékben páraáteresztő és vízlepergető festékekkel) (összesen kb. 290 m²)

A festési rétegeket kérjük feltüntetni!

A 7 db kültéri oszlop feletti mennyezet javítása és festése (kb. 300 m²)

- A mennyezet javítási munkái
- A mennyezet festési munkái

A festési rétegeket kérjük feltüntetni!

A főbejárat jobb és bal oldalán található fémszerkezetek festési munkálatai (40 m²)

- A fémszerkezet előkészítése a festési munkálatokhoz
- A fémszerkezet festési munkái

A festési rétegeket kérjük feltüntetni!

A pontos RAL szín az oszlopok, mennyezet, fémszerkezet tekintetében megadásra kerül.