

A BEJÁRÁSON FELTETT KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

Tárgy: Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által az „SZTE FOK (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) II. emeletén tanterem átalakítása skill fantom oktatási centrummá” tárgyú WEBRA beszerzési eljárás helyszíni bejárása

1. Milyen munkákat takar az ablakok felújítása?

Az ablakok a szárnyakba bemart gumiprofil szigetelést kapnak. El kell végezni továbbá a pársztásukat, az üvegezés stabilizálását, valamint teljes felületkezelést a szükséges mértékű csiszolással, tapaszolással és fehér színű mázolóssal. A külső vízvető profilok javítása szükséges. Elvárás, hogy az ablakok biztonságosan használhatóak legyenek, mivel a teremben oktatási tevékenység fog zajlani.

2. A költségvetésben kiírt PVC padlóburkolat aljzatát hogyan kell kialakítani?

Amennyiben a meglévő padlóra nem készíthető közvetlenül aljzatkiegyenlítés, első rétegben tapadóhidat kell képezni arra alkalmas anyaggal, majd arra kell elkészíteni az aljzatot és a PVC burkolatot. A meglévő padlóburkolat csiszolását nem preferáljuk a zajhatása miatt, tekintve, hogy működő intézményben kell dolgozni. Az aljzatkiegyenlítés teljes költségét az építész költségvetésben, a „Hideg- és melegburkolatok készítése” fülön az 5. sorban kérjük költségelni.

3. A teremben meglévő rack szekrényt le kell szerelni a falburkolat bontásához. Ez kinek a feladata?

Ajánlatkérő megoldja a leszerelést a munkák kezdete előtt.

4. Az elektromos és sűrített levegő vezetékeket a mennyezet alatt hogyan kell elvezetni? Hány ponton kell megtáplálni a leendő munkaállomásokat?

A terem betáplálási pontjától a felmenő falra, ill. mennyezetre szerelt műanyag kábelcsatornában kell vezetni mind az elektromos, mind a sűrített levegő hálózatot (lásd: elektromos költségvetés 4. sor). A terem két végében 8-8 db munkaállomás lesz, egymásnak tölt asztalokkal, középen átjárási lehetőséggel. A "középfolyosó" két oldalán, az asztalblokkok szélén 1-1 energiaszlopon kell elvezetni az elektromos és sűrített levegő kiállításokat olyan magasságban, hogy azokra az asztalok fedlapja alatt lehessen rácsatlakozni. Az asztalok alatti szerelési munka nem tárgya jelen kiírásnak (az elektromos és pneumatika költségvetés érintett tételeit módosítottuk). Az energiaszlopok lehetnek lakatos szerkezetek.

5. Honnan történik a terem erősárammal és gyengeárammal való megtáplálása?

A tanteremnek a lépcsőházzal határos falán kívül, a lépcsőházban található a meglévő kapcsolószekrény, erősáramot onnan lehet vételezni. A szekrény tartalmáról fotók állnak rendelkezésre, amelyet a webra kiíráshoz feltöltünk. Az új végpontok a teremben már meglévő végpontok rack szekrényéhez tudnak csatlakozni.

6. Mit takar az elektromos költségvetés 12. sorában az 50 m kábelmennyiség?

A 4 db új végpont kialakításához szükséges becsült mennyiség.