

GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

„SZTE Tanulmányi és Információs Központ épületrész felújítási munkái”

Címe: SZTE TIK épülete (6722. Szeged, Ady tér 10.)

1. ELŐZMÉNYEK:

A műszaki leírás az üzemeltetővel egyeztetve, igényeinek ismeretében a megfelelő műszaki paraméterek figyelembe vételével készült, amely csak a földszinti részt érinti.

2. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A kivitelezést a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI.30.) MT. sz. rendelet - melyet a 64/1980.(XII.29.) MT., valamint a 18/1984. (XII. 31.) MT. sz. rendelet módosított - 19.§ /2/bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell végezni az 1993. évi XCIII. törvény 88.§ értelmében, a Munkavédelmi Szabályok betartása mellett.

A munkavégzésből adódó törmelék, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges.

3. GÉPÉSZETI RENDSZEREK LEÍRÁSA

3.1 Víz-melegvíz-csatorna

Az új nyílászárók beépítése miatt, -0SZ079 és a -0SZ013 számú helyiségekben a meglévő vizesblokkok elbontásra kerülnek, előzetesen az adott vízhálózati rendszer szakaszos elzárásával, majd rányitásával. A szakaszolás határait kivitelező az épületüzemeltetéssel kell, hogy egyeztesse. A víz és csatorna vezetékek elvágását és dugózását a földszint alatt kell megvalósítani.

3.2 Központi fűtés

Az átalakítással érintett rész -0SZ013 melletti folyosón lévő radiátor elbontandó a tartóvasakkal együtt, előzetesen az adott fűtőhálózati rendszer szakaszos üritésével, majd visszatöltésével. A szakaszolás határait kivitelező az épületüzemeltetéssel kell, hogy egyeztesse. Helyére nyílászáró kerül, ezért elvágását és dugózását ennek megfelelően kell végezni.

3.3. Légtechnika-Központi szellőzés

Az átalakítással érintett OSZ013-OSZ014-OSZ016 helyiségeknél, új légszűrő szakasz kerül kivitelezésre, amelyet a meglévő szellőzőrendszerbe kell bekötni.

Az új légszűrő szakasz, az egyeztetett nyílvonalterv kivitelezhető.

Az új légszűrő hálózat szakaszos beszabályozása a kivitelezés részét képezi.

A munka kivitelezését, az álmennyezeti lapok kibontását és visszahelyezését, fehér kesztyűben kérjük végezni.

A szellőzőrácsok körüli álmennyezeti lapok méretpontos kivágása, kivitelezői feladat.

Az álmennyezeti lapok visszahelyezése, csak sérülésmentes, tiszta lapokkal történhet.

Szeged, 2020-08-31