

SZTE JGY. PK.

Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Szeged, Topolya sor 2-4

Bejárati portál, terasz
javítási munkái

	<i>Anyagköltség</i>	<i>Munkadíj</i>	<i>Összesen</i>
Alapösszeg összesen :			<hr/>
Összesen :			<hr/>
A tartalékkeret a nettó összeg 5 %-a :			
25 % ÁFA :			
Bruttó összeg :			<hr/>

Szeged 2011

Azonosító, Megnevezés	Menny. M.e.	Anyagköltség	Munkadíj
Ideiglenes melléklétesítmények			
1. 12-01-001F Törmelék elszállítása 3 db m3-es konténerrel törmelék lehordással elhelyezési költséggel	1 db		
Falazás és egyéb kőműves munkák			
1. 33-00-055F Horonyvésés téglafalban 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között	9 m		
Vakolás és rabicolás			
1. 36-90-004-0550090F Vak.jav. homlok., a meglazult, sérült vak.elő.lever.,durva-, sima kivit.hiánypotl. 5% alatt Hvh 10 különl.homl. vak. m.h.	12 m2		
Burkolás			
1. 42-00-009F Lapburkolat bontása, lábazatburkolat 0.50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 -20x20 cm-es lapméretig	8 m		
2. 42-02-063F Lábazatburkolat egyenes, egysoros kivitelben, mázás kerámia- vagy vágott GRES lapokból 10x20 , vagy 30x10 cm- es vágott 10 cm szélességben	14 m		
3. 42-90-207F Lapburkolat javítása, padlóburkolat javítása 0.1-2.0 m2-ig terjedő felületen, kivéséssel, pótlással, 30x30 cm Gres lapból	0,3 m2		
Bádogozás			
1. 43-00-007F Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig	8 m		
2. 43-03-001-0140401/MF Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, Alumínium lemezből, profil képzéssel 50 cm kiterített szélességig Ereszszegély 0.55 mm HA, 50 cm kit. szél.	7,5 m		

Azonosító, Megnevezés	Menny. M.e.	Anyagköltség	Munkadíj
3. 43-03-012-0110501F Fal- és kéményszegély szerelés keményhajlású tetőhöz, alumínium lemezből, 33 cm kiterített szélességig Fal-és kémény oldalszegély 0.65mm H,25 cm kit.szél	8 m		

Felületképzés

1. 47-00-116F 28 m2
Fel.előkész.részmun.belső fest felület glet. műa. kötőa. kész Deko simító (teljes f.) vakol. sima f.bármilyen padozat hely.

2. 47-00-145F 31 m2
Beeresztő vizes diszperziós mélyalapozó felhordása belső v. homlokzati beton felületre egy rétegben sima felületre

3. 47-01-034-0151201F 28 m2
Műa.-diszp.fest.új régi lekap. lemosott felül.,vakolat 2réteg fehér,színes fest.tagolt fel. diszp. belső falf. fehér100

4. 47-01-035-0150155F 31 m2
Homlokzat festés Modakril homlokzat festékkal 2 rtg.-ben törtfehér

Szigetelés

1. 48-09-001-0240131F 16 m
Sziloplat K fugázó fehér