



n KÖZÉPÜLETTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG n ARCHITECTS & ENGINEERS
n H-1012 Budapest, Pálya utca 4-6. n tel.: (36-1) 4872-630 n fax: (36-1) 4872-609 n e-mail: kozti@kozti.hu
n levélcím / mail: H-1537 Budapest, Pf. 381 n cg. 01-10-041636 n www.kozti.hu

n ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS
n LÉGTECHNIKA SZERELÉS KÖLTSÉGVETÉS

TÁRGY	SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 410 Ágyas Klinikájának Átalakítása 6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. Alagsori Oxigén És Altatógáz Palack Tároló
TÖRZSSZÁM	00.366.13.09.
TERVFAJTA	Kiviteli terv
TERVEZŐ	Lukács Tamás, Aller Gábor
ELLENŐR	Szakál Szilárd
DÁTUM	2012.04.25.

I. SZERELÉSI MUNKÁK

MEGJEGYZÉS:

Az anyagkiírásban feltüntetett gyártmányok minőségi szintet jelölnek.
Azonos műszaki tartalmú és minőségű berendezésekkel helyettesíthetők.

Sorszám	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Tétel összesen
	I. SZERELÉSI MUNKÁK:							
1	Vészventilátor alátámasztása Helios MK4 típusú horganyzott acél szerelőkonzollal, a falon vagy mennyezeten rögzített tartószerkezetre, rögzítésekkel, megfogásokkal	2	tétel					
2	Csővezetékek méretre vágása építészeti méret eltérésekből adódó helyszíni átalakítások különleges csökötések készítése	előírányzat						
3	Klímaberendezések légoldali be szabályozása, ventilátor fordulatszám, légszállítás beállítása	1073	m3/h					
4	Klímaberendezések légoldali finom be szabályozása, ventilátor fordulatszám, légszállítás beállítása	1073	m3/h					
5	Tartalékkeret az előre nem látható, de műszaki szükségszerűségből felmerülő problémák fedezésére, amit csak a műszaki ellenőr engedélyével lehet felhasználni.	A bekerülési összeg 5 %-a						
6	Körkeresztmetszetű légcsatorna hálózat, idomokkal, befúvókkal darabjegyzék szerint, felszerelve, bekötve	1	tétel					
7	Rákötés a faláttörésben elhelyezett spiko csőre	4	db					
	Munkanem összesen:					0	0	