

Kelt: 2012 év. október hó

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

a

Szeged, Tisza Lajos krt 103 . (hrsz 3716)

WC blokk átalakítás

építőmesteri-szakiipari munkáihoz

Készült: ÖN alkalmazásával

Költségvetési összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
2.2 Áfa	25.00%	0

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1) Fa nyílászáró szerkezetek bontása, belső ajtók bontása 9,8 m ²	0	0	0	0
2	33-000-31.1.1 (30) Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban cementes mészhabarcsból 1,4 m ³	0	0	0	0
3	42-000-2.2 (7) Lapburkolatok bontása, csempe falburkolatok bontása (bontandó falakról is elszámolva) 42,3 m ²	0	0	0	0
4	42-000-2.3 (8) Lapburkolatok bontása lábamatburkolat bontása egyenes egysoros kivitelben, 10 cm magas 29 m	0	0	0	0
5	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bontása kőagyag lapból 11 m ²	0	0	0	0
6	33-000-21.1.1.2.2.1 (23) Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 (11,12) cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva 18 m ²	0	0	0	0
7	31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, burkolat alatti aljzat bontása 11 m ²	0	0	0	0
8	48-000-2.1 (3) Talajnedvesség elleni bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő réteg lemez esetén, vízszintes felületről 11 m ²	0	0	0	0
9	31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, szigetelés alatti aljzat bontása 11 m ²	0	0	0	0
10	31-000-12.3 (67) Feltöltés bontása, padló szerkezetből új padlóréteg részére kihordása depóniába 1,6 m ³	0	0	0	0
11	21-011-11.3 (23) Bontott fa szerkezetű nyílászáró (belső ajtók), kezelése, mozgatása, felrakása szállítóeszközzel elszállítása építető által kijelölt helyre * 9,8 m ²	0	0	0	0
12	21-011-12 (29) Munkahelyi depóniából bontási és építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül laza m ³ -ben elszámolva 10 m ³	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	21-011-11.3 (23) Bontási és építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5, 0 m3 -es konténerbe 2 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-21.1.2 (42) Fészekvésés téglafalban válaszfal alapgerenda részére 20/40/20 cm 2 db	0	0	0	0
2	23-003-3-0242210 (5) Vasbeton gerendaalap készítése válaszfal alá helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal 0,25 m3	0	0	0	0
3	15-001-2 (2) Alapgerenda kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 2,5 m2	0	0	0	0
4	31-001-1.2.2-0220621 (5) Betonacél helyszíni szerelése vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm alapgerendába 0,013 t	0	0	0	0
5	31-001-1.2.1-0220955 (4) Betonacél helyszíni szerelése tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 8 mm alapgerendába 0,007 t	0	0	0	0
6	21-011-7.2-0120125 (14) Feltöltések alap- és lábazati falak közé padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, 1,65 m3	0	0	0	0
7	31-030-11.3.1.1.2-0121410 (36) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, kavicsrétegre szigetelés alá kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasímítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, m = 6,8 finomsági modulussal 0,9 m3	0	0	0	0
8	31-032-2.1.2.1-0212502 (12) Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/ Cementesztrich ZE20, Cikkszám: 619621 padlóburkolat alá 11 m2	0	0	0	0
9	31-032-2.1.2.2-0212502 (13) Többet minden további 1 cm vastagságért LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: 619621 22 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-3.2.5 (19) Horonyvésés téglafalban, 32,5x18 cm keresztmetszettel áthidalás részére nyílásbontásnál 3,4 m	0	0	0	0
2	31-002-1.1.1-0310084 (1) Utólagos nyíláskiváltás felfekvési hely kiképzéssel melegen hengerelt acélgerendákkal csomóponti kötés nélkül, kézi erővel, összezsavarozva "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 140 mm, RST 37-2 h= 1700 mm acélsúly: 24,48 kg 4 db	0	0	0	0
3	31-002-2.1.2-0310144 (8) Nyíláskiváltó acélgerendák kiékelése 2x 10 mm vastag acéllemez ékkel cca 8 kg/ fm 6,8 fm	0	0	0	0
4	31-051-7.4-0121110 (17) Egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonozása, XOb(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,041-0,050 m ³ /m között (0, 041-0,050 m ² keresztmetszet között) C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal nyíláskiváltásnál beöntő fészkek véséssel, kibetonozással 0,22 m ³	0	0	0	0
5	36-011-1.1.1 (1) Cementarabac készítése betonacél merevítéssel, függőleges vagy vízszintes felülettel, 4,0 cm vastagságban acélgerendás nyíláskiváltás elrabicolása 1,9 m ²	0	0	0	0
6	33-091-9.1.1-2110002 (17) Csorbázatok kifalazása, Kisméretű téglából, 51 cm szélesség felett Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcscs nyílásbontás után 2,73 m ²	0	0	0	0
7	33-091-1.1.1-2110002 (1) Nyílásszűkítés, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcscs nyílássarok kifalazás nyílás bontásnál 0,14 m ³	0	0	0	0
8	33-011-1.1.2.1.2-2132106 (56) Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcscsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcscs 10,4 m ²	0	0	0	0
9	33-000-31.1.1 (30) Falfülke vésés 3 db WC berendezés részére égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 0,3 m ³	0	0	0	0
10	33-091-4.1.2-2110002 (6) Falfülke vésés után falazati hiányosságok javítása pótlása, falazat pótlása, 0,01-0, 03 m ³ között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcscs 3 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	33-062-1.2.1-3110002 (2) Áttörés szellőző vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 50 cm vastag falban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 2, 5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs				
	1 db	0	0	0	0
12	31-002-1.2.1-0320061 (4) L 100/100/8 mm melegen hengerelt idomacél áthidaló gerenda elhelyezése öblítő tartály falfülke kialakításoknál h= 700 mm acélsúly:8,7 kg				
	3 db	0	0	0	0
13	39-005-2.1.1-0120032 (2) Öblítő tartály fülke előfal készítése, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RBI 15 gipszkarton				
	1,5 m ²	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-001-1.1.1-0550040 (1) Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal csempebontás után, új válaszfalon, csorbázat kifalazáson, áthidaláson				
	53 m2	0	0	0	0
2	36-090-2.1.3 (24) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között válaszfal bontások után Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal				
	12 m	0	0	0	0
3	36-090-2.2.3 (27) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 21-40 cm szélesség között válaszfal bontások után Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal				
	8 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.1-0216002 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó GRES padlóburkolatok alá 11 m2	0	0	0	0
2	42-011-2.1.1.4.1-0311048 (31) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő GRES padlóburkolatok alá 11 m2	0	0	0	0
3	42-022-1.1.1.2.1.1-0314061 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, alapozott, kiegyenlített beton, alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 11 m2	0	0	0	0
4	42-022-2.1.2.1.1-0314061 (311) Lábazatburkolat készítése, beltérben, felület alapozásával gres, kőporcelán egyszer vágott lábazati lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, (30x10 cm) MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 lépcsőházban meglevőhöz igazodva és nyílásbontás falfülkében (vagy mettlachi lapokból) (6 ép.) 4 m	0	0	0	0
5	42-011-1.1.1.1-0216002 (1) Falburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó 70 m2	0	0	0	0
6	42-012-1.1.1.2.1.1-0314061 (9) Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, falburkoló kerámia csempelapokkal kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20/30 cm lapmérettel (ill lépcsőházi térben a meglevő burkolattal megegyező lapokkal) MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 70 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-001-1.1.1.2-0131036 (2) Belső egyszárnyú ajtó BOS tüzhorganyzott acéllemez utólag szerelhető DUO 15 Z tokszerkezettel, (vagy MDF utólag szerelhető tokszerkezettel) falcban körbefutó gumiprofil tömítéssel MORALT furatolt faforgácslap betétes, falcolt, kerekített portalit decorfóliázott tele ajtólappal, tokba szerelve, profilhengeres PZ zárral középnehéz kivitelben, vasalatokkal ajtófékkal szerelve, ajtó ütközővel, FSB alu-grau kilincskészlettel, rozettával 3 db nikkelezett állítható pánttal, szereléssel, szerelvényezéssel tok RAL 7035 porszort felületkezelt kivitelben, lap fehér színű decorfóliázással, ajtólap alján szellőző ráccsal perforált, porszort felületkezelt szellőzőráccsal A 1 jelű szerkezet 900/2050 mm mérettel- gyártó beépítésével 2 db	0	0	0	0
2	44-005-2 (2) WC előfal egység beszerzése és szerelése 28 mm vastag melamin bevonatos sűrített forgácslap bútorlapból (ES-SV vagy WEDI rendszer) 2 db oldalt nyíló ajtóval falcba integrált gumiprofil ütközővel, rendszer szerinti vasalatokkal foglaltságjelzős WC zárral fehér színűre porszort alu profil keretezéssel, rozsdamentes lábakkal és padló rozettával szereléssel, eloxált alu. szerelvényezéssel A 2 jelű szerkezet 1850/2100 mm mérettel- gyártó beépítésével 1 db	0	0	0	0
3	44-005-2 (2) WC előfal egység beszerzése és szerelése 28 mm vastag melamin bevonatos sűrített forgácslap bútorlapból (ES-SV vagy WEDI rendszer) 1 db oldalt nyíló ajtóval falcba integrált gumiprofil ütközővel, rendszer szerinti vasalatokkal foglaltságjelzős WC zárral fehér színűre porszort alu profil keretezéssel, rozsdamentes lábakkal és padló rozettával szereléssel, eloxált alu. szerelvényezéssel A 3 jelű szerkezet 1570/2100 mm mérettel- gyártó beépítésével 1 db	0	0	0	0
4	44-005-2 (2) WC válaszfal egység beszerzése és szerelése melamin bevonatos 28 mm vastag sűrített forgácslap bútorlapból (ES-SV vagy WEDI rendszer) fehér színűre porszort alu profil keretezéssel, rozsdamentes acél lábakkal és padló rozettával szereléssel, egy oldalon falhoz rögzítve A 4 jelű szerkezet 1300/2100 mm mérettel- gyártó beépítésével 1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.21.2.1.1.1-0213262 (38) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen mennyezeten és lépcsőtérben + folyosón (nyílásbontás után) HENKEL Ceresit Cereplaszt, beltéri glett, Cikkszám: 141 414 25 m2	0	0	0	0
2	47-011-3.1.1.1.1-0154335 (66) Szilikátfestések, kálivízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton két rétegben, tagolatlan sima felületen StoSil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00206-006 mennyezeten és lépcsőtérben + folyosón (nyílásbontás után) 25 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.1.1-0099003 (1) Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősitése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó falszigetelés és padlószigetelés alá 12,75 m2	0	0	0	0
2	48-002-1.2.1.1.2-0099014 (6) Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez új válaszfal alá 1,75 m2	0	0	0	0
3	48-002-1.3.1.2-0099014 (11) Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 11 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0